

## SEGGIOVIA 4 POSTI AD AMM. FISSO "PARTÜT - KABERLBA"

**COMMITTENTE:** Comune di Asiago

**LOCALITÀ:** Asiago (VI)

**SERVIZIO PRESTATO:** Progetto definitivo – CSP – Direzione lavori

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 2.444.500,00

**PERIODO DI COSTRUZIONE:** 2020 - in corso

**PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:** 2017 - in corso



Costruzione della stazione di valle



Sostegno di linea



Costruzione della stazione di monte



Costruzione dei locali interrati a monte

<b>DESCRIZIONE DELL'OPERA:</b>	Lunghezza inclinata dell'impianto	1050 m
	Dislivello	180 m
	Portata oraria	1800 p/h
	Velocità	2,6 m/s
	Potenza del motore	174 kW

**ALTRE INFORMAZIONI:** Tappeto mobile di imbarco regolabile automaticamente in altezza.  
Locali di monte interrati, con cabina di trasformazione.