

FUNIVIA BIFUNE A VA E VIENI "MALCESINE – SAN MICHELE" 1/2

COMMITTENTE: Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

LOCALITÀ: Malcesine (VR)

SERVIZIO PRESTATO: Progetto preliminare

Progetto definitivo ed esecutivo di opere civili e strutture
Direzione lavori

IMPORTO DEI LAVORI: € 18.721.562,59

PERIODO DI COSTRUZIONE: 2001 - 2002

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 1999 - 2002



stazione di valle



stazione di monte



spostamento della strada esistente intorno al parcheggio sotterraneo



ingresso al parcheggio sotterraneo

DESCRIZIONE DELL'OPERA:	Lunghezza inclinata dell'impianto	1512 m
	Dislivello	465 m
	Portata oraria	600 p/h
	Velocità	10 m/s
	Potenza dei motori	2 x100 kW
	Capienza vettura	45+1 persone

ALTRE INFORMAZIONI: Cabina rotonda
Parcheggio sotterraneo a due piani

FUNIVIA BIFUNE A VA E VIENI "MALCESINE – SAN MICHELE" 2/2

COMMITTENTE: Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

LOCALITÀ: Malcesine (VR)

SERVIZIO PRESTATO: Progetto preliminare
Progetto definitivo ed esecutivo di opere civili e strutture
Direzione lavori

IMPORTO DEI LAVORI: € 18.721.562,59

PERIODO DI COSTRUZIONE: 2001 - 2002

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 1999 - 2002



costruzione della stazione di monte



biglietteria



planimetria intervento



vettura con portata di 45 persone + vetturino

DESCRIZIONE DELL'OPERA:	Lunghezza inclinata dell'impianto	1512 m
	Dislivello	465 m
	Portata oraria	600 p/h
	Velocità	10 m/s
	Potenza dei motori	2 x100 kW
	Capienza vettura	45+1 persone

ALTRE INFORMAZIONI: Cabina rotonda
Parcheggio sotterraneo a due piani