
CABINOVIA 8 POSTI AD AMM. AUT. "SAAS GRUND – KREUZBODEN"

COMMITTENTE: Leitner S.p.A.

LOCALITÀ: Saas Grund (VS) - SVIZZERA

SERVIZIO PRESTATO: Progetto esecutivo

IMPORTO DEI LAVORI: € 7.777.322,00

PERIODO DI COSTRUZIONE: 1997

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 1997



stazione intermedia



stazione di monte

DESCRIZIONE DELL'OPERA:	Lunghezza inclinata dell'impianto	2437 m
	Dislivello	841 m
	Portata oraria	1800 p/h
	Velocità	5 m/s
	Potenza dei motori	821 kW

ALTRE INFORMAZIONI: Stazione intermedia solo sul ramo salita.
Magazzino veicoli integrato nella stazione di valle